

Κ.Α. 25-7312.035

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

ΠΟΣΟ: 7.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΠΟΡΟΙ: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την επέκταση τμήματος αποχετευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Κροκυλείου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των δικτύων αποχέτευσης .Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η συνολική εκσκαφή ορύγματος περίπου 250 μ χωρίς μηχανικά μέσα ,η προμήθεια και η τοποθέτηση στο όρυγμα σωλήνα αποχέτευσης διατομής Φ 90 και η επίχωση του σωλήνα με κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	M3	125	20,00	2.500,00	
2	Επίχωση κάθε είδους ορύγματος εντος πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου	M3	125	8,00	1.000,00	
3	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό pvc ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	m	250	6,80	1.700,00	
4	Εξαρτήματα συνδέσεων για διακλαδώσεις παροχών αποχέτευσης παρακείμενων κατοικιών και φρεάτια				490,00	
5	Μερικό σύνολο					5.690,00
6	ΦΠΑ 23%					1.308,70
7	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ					6.998,70

