

ΜΕΛΕΤΗ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΦΑΣΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Αρ. Μελέτης: 15/2018

ΜΕΛΕΤΗ	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΦΑΣΗ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρ. Μελέτης: 15/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΥΤ/ΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ Δ.ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠ.: 848.322,01€
ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση τμήματος της υπ' αριθμ 14/09 με τίτλο: « Βελτίωση υποδομών αγροτικής Οδοποιίας Δ.Δωρίδος» και αφορά στη βελτίωση των υποδομών της Αγροτικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων Δροσάτου και Τρικόρφου της Δ.Ε. Ευπαλίου.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι αποτελούν κύρια οδευση πρόσβασης των κατοίκων προς τα ελαιοκτήματα τα οποία καλλιεργούν και τις κτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή .

Οι εν λόγω οδοί τηρούν τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας , περί αγροτικών οδών και καλύπτουν πάγιες ανάγκες των καλλιεργητών και κτηνοτρόφων.

Οι οδεύσεις των αγροτικών οδών που βελτιώνονται απεικονίζονται στα ακόλουθα αποσπάσματα αεροφωτογραφιών:





Οι κορυφές των οδών ως περιγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια:

ΔΡΟΣΑΤΟ :

- ΣΧΕΔΙΟ ΟΔ.3.3.1 από Κ0 (Χ.Θ. 0+000,00) έως Τ12 (Χ.Θ. 0+519,37)
- ΟΔ.3.3.2 από Τ12 (Χ.Θ. 0+519,37) έως Τ21 Χ.Θ. 0+868,03)
- ΟΔ. 2.3.3 από Α47 (Χ.Θ. 1+696,07) έως ΚΤ (Χ.Θ. 2+327,33)
- ΟΔ. 3.3.3 από Τ21 (Χ.Θ. 0+868,03) έως ΚΤ (Χ.Θ. 1+463,29)

ΤΡΙΚΟΡΦΟ :

- ΣΧΕΔΙΟ ΟΔ.2.2 από Οικισμό Τρικόρφου (Χ.Θ. 0+000,00) έως Μαντριά (Χ.Θ. 2+327,63)

Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται στις ΤΚ είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ:

Θα εκτελεστούν χωματοουργικές εργασίες μικρού εύρους (εκσκαφές – επιχώματα) προκειμένου να βελτιωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού (από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 2+327,63) καθώς και η κατά μήκος κλίση αυτής. Προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών αγωγών , τοίχων αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων) για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων της οδού σε επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια Οριζοντιογραφίας και Τυπικών Διατομών.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ:

Θα εκτελεστούν χωματοουργικές εργασίες μικρού εύρους (εκσκαφές – επιχώματα) προκειμένου να βελτιωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού (από Χ.Θ. 0+000,00 έως Νερατζιές Χ.Θ. 1+463,29) καθώς και η κατά μήκος κλίση αυτής. Προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτών αγωγών , τοίχων αντιστήριξης και επενδεδυμένων τάφρων)

για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων της οδού σε επιλεγμένες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια Οριζοντιογραφίας και Τυπικών Διατομών.

Στην οδό της Τ.Κ. Τρικόρφου, θα κατασκευασθούν δύο στρώσεις οδοστρωσίας, δηλαδή μία στρώση υπόβασης ΠΤΠ 0150 μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 0,20μ) και μία στρώση βάσης ΠΤΠ 0155 συμπακνωμένου πάχους 0,10μ όπως προβλέπεται από την τυπική διατομή της οδού.

Στην οδό της Τ.Κ. Δροσάτου θα κατασκευασθεί μία στρώση εξυγίανσης από κοκκώδες υλικό μέσου πάχους 0,30μ και μία στρώση βάσης ΠΤΠ 0155 συμπακνωμένου πάχους 0,10μ όπως προβλέπεται από την τυπική διατομή της οδού.

Τέλος και στις δύο οδούς, θα κατασκευασθεί μία ασφαλική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α265 συμπακνωμένου πάχους 0,05μ.

Για την ολοκλήρωση του έργου έχει προβλεφθεί η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών.

Ο προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε κ' Ο.Ε 18%., απροβλέπτων 15%, αναθεωρήσεων, απολογιστικών, και ΦΠΑ 24% είναι : **848.322,01** €. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν4412/2016 , και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ.

Λιδωριού 5/12/2018

<p style="text-align: center;">ΣΥΝΤΑΞΗ</p>  <p style="text-align: center;">ΤΡΑΥΑΝΑΣ ΚΟΝΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Γ</p>	<p style="text-align: center;">ΘΕΩΡΗΣΗ</p> <p style="text-align: center;">Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>  <p style="text-align: center;">ΖΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε</p>
---	--