

Σελίδα 1 από 3

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								47.160,10	
15	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.25.04	ΟΙΚ 3223Α.6	14	m ³	28,00	22,50	630,00	
16	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μίας ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	ΟΙΚ 4212	15	m ³	20,00	70,00	1.400,00	
17	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	16	m ²	65,00	9,00	585,00	
18	Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.65	ΟΙΚ 4265	17	m ³	20,00	5,60	112,00	
19	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	18	m ²	465,00	0,45	209,25	
20	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	19	m ²	465,00	17,20	7.998,00	
21	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	20	m ²	65,00	16,80	1.092,00	
22	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	21	kg	450,00	4,50	2.025,00	
23	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΝΑΥΔΡ 11.13	ΥΔΡ 6812	22	kg	2.500,00	2,90	7.250,00	
24	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	23	MM	300,00	12,30	3.690,00	
Σύνολο : 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								72.151,35	72.151,35
2. Η/Μ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	100% ΟΙΚ 2112 100% ΟΔΟ 1123Α	24	m ³	60,00	12,30	738,00	
2	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α23	ΝΟΔΟ 3121Α	25	m ³	50,00	11,50	575,00	
3	Πίλαρ ηλεκτροδότησης έως 8 αναχωρήσεων	ΗΛΜ Ν\60.10.80.02	ΗΛΜ 52	26	TEM	1,00	1.143,00	1.143,00	
4	Φρέατο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΝΟΔΟ 2548	27	TEM	10,00	60,00	600,00	
5	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m	ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	ΗΛΜ 101	28	TEM	6,00	70,00	420,00	
6	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.02	ΗΛΜ 101	29	TEM	4,00	1.200,00	4.800,00	
7	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος >200 W, χωρίς βραχίονα	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.11	ΗΛΜ 103	30	TEM	4,00	1.020,00	4.080,00	
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνιοι διατομής 25 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	31	m	135,00	5,70	769,50	
Σε μεταφορά								13.125,50	72.151,35

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							13.125,50	72.151,35
9	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2	ΝΑΗ/ΛΜ 62.10.41.02	Η/ΛΜ 102	32	m	280,00	4,60	1.288,00	
10	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm2	ΝΑΗ/ΛΜ 62.10.41.04	Η/ΛΜ 102	33	m	20,00	12,50	250,00	
11	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2	ΝΑΗ/ΛΜ 62.10.41.01	Η/ΛΜ 102	34	m	35,00	2,90	101,50	
12	Φωτιστικό Υπαίθριου Φωτισμού σε στύλο ύψους έως 4m	Η/ΛΜ Ν18990.01		36	TEM	4,00	550,00	2.200,00	
13	Ορειχάλκινο φωτιστικό σώμα τοίχου τύπου χελώνας από ορείχαλκο	Η/ΛΜ Ν18982.01.01		35	TEM	5,00	80,00	400,00	
	Σύνολο : 2. Η/Μ							17.365,00	17.365,00
	Άθροισμα								89.516,35
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	16.112,94
	Άθροισμα								105.629,29
	Απρόβλεπτα							15,00%	15.844,39
	Άθροισμα								121.473,68
	ΦΠΑ							24,00%	29.153,68
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								150.627,36

ΛΙΔΟΡΙΚΙ
Οι μελετητές

DIMITRIOS SOUMPENIOTIS
26/06/2026 12:10
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΙΟΑΝΝΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
29/06/2026 12:35

ΛΙΔΟΡΙΚΙ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΑ
29/06/2026 13:04

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής